

Compte tenu des conditions d'accès très délicates, le remplissage des gabions a été réalisé par hélicoptère portant une benne délivrant des galets. Les gabions utilisés sont un assemblage en place de panneaux électrosoudés avec des mailles de 50x50 mm en fils Galfan® de 4.5 mm. Les très bons résultats obtenus ont convaincu le service RTM de continuer dans cette voie et de nouveaux ouvrages ont été réalisés depuis.

Maître d'œuvre : RTM 65

Mise en œuvre : El Montagne (65)

